

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji bez docieplenia					
1 Remont zabytkowego cokołu na elewacji frontowej.					
1	KNR-W 4-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
d.1	0736-01	17.51*2.00	m ²	35.020	
				RAZEM	35.020
2	KNR-W 4-01	Oczyszczenie ścierne murów z wystrojem architektonicznym z cegły	m ²		
d.1	0737-02	17.51*2.00	m ²	35.020	
				RAZEM	35.020
3	KNR-W 4-01	Malowanie spoin murów z cegły o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0738-04	17.51*2.00	m ²	35.020	
				RAZEM	35.020
4	KNR-W 4-01	Patynowanie (kolorowanie) murów z cegły o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0738-02	17.51*2.00	m ²	35.020	
				RAZEM	35.020
5	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - pokrycie cokołu ceglanego	m ²		
d.1	0602-01	preparatami hydrofobizującymi tj. emulsją impregacyjną - zabezpieczającą do	m ²		
	analogia	ścian ceglanych	m ²	35.020	
		17.51*2.00			
				RAZEM	35.020
6	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzch-	m ²		
d.1	0101-05	chni wodą	m ²	35.020	
		17.51*2.00			
				RAZEM	35.020
7	KNR AT-08	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie podłoża z	m ²		
d.1	0102-06	cegły, klinkieru	m ²	35.020	
		17.51*2.00			
				RAZEM	35.020
2 Remont elewacji bez docieplenia.					
8	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57	m ²		
d.2	1651-01	m o wys. do 10 m	m ²	449.555	
		(17.51*9.15)+(10.0*3.50)+((3.62+2.05+3.00)*12.55)+(12.60*11.55)			
				RAZEM	449.555
9	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10	m ²		
d.2	1613-01	m	m ²	449.555	
		poz.8			
				RAZEM	449.555
10	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.	m ²		
d.2	1663-04	0,73 m	m ²	449.555	
		poz.8			
				RAZEM	449.555
11	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
d.2	1664-02	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01	Zabezpieczenie elementów metalowych folią.	m ²		
d.2	1216-01	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
13	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.2	0832-04	77*(1.20*1.60)	m ²	147.840	
				RAZEM	147.840
14	KNR 4-01	Rozebranie ocieplenia z płyt styropianowych na elewacji tylnej - na parterze.	m ²		
d.2	0609-01	(3.62+2.05+3.00)*3.00+5	m ²	31.010	
				RAZEM	31.010
15	KNR 4-01	Demontaż masztu stalowego na elewacji frontowej.	szt.		
d.2	1306-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-26	Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych THERMOPAL; tynki	m ²		
d.2	0635-08	wykonywane ręcznie; dwukrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m ² - oczyszcze-	m ²		
		nie elewacji metodą Thomann-Henry -tynki powyżej połaci dachowej na elewacji			
		frontowej			
		(10.0*7.90)*0.5		39.500	
				RAZEM	39.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² (17.51*9.15)+((3.62+2.05+3.00)*12.55)+(12.60*11.55)	m ² m ²	 414.555	
				RAZEM	414.555
18	KNR 0-23 d.2 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji. poz.8	m ² m ²	 449.555	
				RAZEM	449.555
19	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek-na elewacji frontowej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 0-23 d.2 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.8	m ² m ²	 449.555	
				RAZEM	449.555
21	KNR 2-02 d.2 0908-02	Tynki zewn.szlachetne nakrapiane na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech. 17.51*9.15	m ² m ²	 160.217	
				RAZEM	160.217
22	KNR 2-02 d.2 0908-06 analogia	Tynki zewn.szlachetne nakrapiane na cokole na elewacji tylnej ,wyk.mech. (3.62+2.05+2.85+16.60)*0.30	m ² m ²	 7.536	
				RAZEM	7.536
23	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (3.62+2.05+3.00)*12.55)+(12.60*11.55)	m ² m ²	 254.339	
				RAZEM	254.339
24	KNR 0-23 d.2 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
25	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (3.62+2.05+3.00)*12.55)+(12.60*11.55)	m ² m ²	 254.339	
				RAZEM	254.339
26	KNR 0-23 d.2 0931-05 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na ogniomurze na elewacji tylnej 15.0*0.54	m ² m ²	 8.100	
				RAZEM	8.100
27	KNR 19-01 d.2 0314-07 analogia	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - ponad 1,0 m ² w jednym miejscu 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 0-26 d.2 0637-08	Renowacja tła oraz detali na wszystkich ścianach poz.8*0.3	m ² m ²	 134.867	
				RAZEM	134.867
29	KNR 0-23 d.2 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.28	m ² m ²	 134.867	
				RAZEM	134.867
30	KNR 0-33 d.2 0128-01	Malowanie elewacji-tło i detale poz.8	m ² m ²	 449.555	
				RAZEM	449.555
31	KNR 0-26 d.2 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie - wyprostowanie szpaletów okiennych i drzwiowych 77*0.72	m ² m ²	 55.440	
				RAZEM	55.440
32	KNR 2-02 d.2 0904-03	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ościeżach o szer.do 30cm 16.632	m ² m ²	 16.632	
				RAZEM	16.632

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 0-33 d.2 0128-01	Malowanie elewacji-szpalety zewnętrzne	m ²		
		poz.32	m ²	16.632	
				RAZEM	16.632
34	KNR 2-17 d.2 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		50*0.2	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR 4-01 d.2 0530-03	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzysów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szer.do 25 cm	m ²		
		50*0.2	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3 Prace dodatkowe,wykończeniowe przy elewacji.					
37	KNR 4-01 d.3 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków- malowanie podbitek dachowych oraz elementów drewnianych muru pruskiego na elewacji tylnej.	m ²		
		(17.51*0.30)+(10.0*0.30)+((3.62+2.05)*0.30)+(15.60*0.30)	m ²	14.634	
				RAZEM	14.634
38	KNR 4-01 d.3 1212-13	Jednokrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych-malowanie obramowania okienka na elewacji frontowej.	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.0+0.1+poz.17*0.02+1.5	m ³	10.891	
				RAZEM	10.891
40	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		poz.39	m ³	10.891	
				RAZEM	10.891
41	d.3 kalk. własna	Koszt składowania gruzu	m ³		
		poz.40*1.5	m ³	16.337	
				RAZEM	16.337